


STRÁŽNÉ

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – KOLONKA

SO.101 VOZOVKA



POZNÁMKY:

- ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PROVÉST DLE TP 170.
 - V PŘÍPADĚ, ŽE ZEMNÍ PLÁN NEBUDE MOŽNÉ ZHUTNIT NA PŘEDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNÉ TYTO NEZHUTNITELNÉ ZEMINY ODTĚŽIT A PROVÉST ŠTĚRKODRŤOVÝ PODSYP SE ZHUTNĚNÍM, A TO V AKTIVNÍ ZÓNĚ PODLOŽÍ !
 - PRACOVNÍ SPÁRY V ŽIVIČNÉM KRYTU BUDOU PROŘÍZNUTY A PO OČIŠTĚNÍ ZALITY MODIFIKOVANOU ŽIVIČNOU ZÁLIVKOU.
 - BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍKY A RIGOL ZE ŽULOVÝCH KOSTEK BUDE PROVEDENO Z BETONU C 20/25 n XF3.
 - SPÁROVÁNÍ RIGOLU ZE ŽULOVÝCH KOSTEK BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF4.
 - NAVRŽENÉ ZVÝŠENÉ OBRUBNÍKY BUDOU UKONČENY VÝŠKOVÝM NÁBĚHEM DO ÚROVNĚ KRAJNICE.
 - PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU !
- POZOR PŘI FRÉZOVÁNÍ NA MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ KRAJNÍKY A PŘÍDLAŽBY !**

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval Bc. P. Syrovátka	Č. zakázky 027/15	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Místo Strážné	Kraj Královéhradecký	Datum 07.2016	
Investor Obec Strážné			
Strážné REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - KOLONKA SO.101 Vozovka			Měřítko 1:50
			C.1.5
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			